

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จากรอยต่อเดิมที่นายสำราญ สารรัตน์ ไปทาบบ้านนายประจวบ ชินวงศ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย เสริมดินไหล่ทาง ยาว 74 เมตร
 แบบเลขที่ 09 / 2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 ปริมาณงาน
 ผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. ยาว 74.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 281.20 ตร.ม.


| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------|--|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 143,353.48 | Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ |
| สรุป | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ | 143,353.48 | |
| | คิดเป็นราคากลาง ตามงบประมาณที่คณะบริหารอนุมัติ (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) | 143,353.00 | |

ระยะทางดำเนินการ 0.074 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,937,202.70 บาท


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 083/2561 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



 ประธานกรรมการ
 (นายพัฒนพงศ์ พลาบรรณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ




 (นายสถาพร พายุพัถ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย



 กรรมการ
 (นางสาววามศิลป์ แซ่สทธิย์)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการ

เห็นชอบ




 (นายสมพงศ์ พรมงค์)
 รองนายก


 กรรมการ
 (นางสาวยุพิน วงละคร)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

กรรมการ

อนุมัติ



 (นายสุรชัย ศรีพล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จากรอยต่อเดิมที่นายสำราญ สารรัตน์ ไปทางบ้านนายประจวบ ชินวงศ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย
 แบบเลขที่ 09 / 2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
 คำนำชมราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|-------|--|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ไม่มี) | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | | | | | |
| | 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | | | | | |
| | 1.4 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.5 งานตัดดินคันทาง | ลบ.ม. | - | 30.66 | - | 1.3624 | 41.77 | - |
| | 1.6 งานดินถมคันทาง บดทับ | ลบ.ม. | 16.58 | 97.96 | 1,624.18 | 1.3624 | 133.46 | 2,212.78 |
| | 1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.8 หนา 30 ซม. | ลบ.ม. | - | | | | | |
| | 1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม. | ลบ.ม. | 14.06 | 377.41 | 5,306.38 | 1.3624 | 514.18 | 7,229.41 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 281.20 | 332.65 | 93,541.18 | 1.3624 | 453.20 | 127,440.50 |
| | 2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 7.60 | 162.22 | 1,232.87 | 1.3624 | 221.01 | 1,679.66 |
| | 2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | 19.00 | 88.51 | 1,681.69 | 1.3624 | 120.59 | 2,291.13 |
| | 2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | - | | | | | |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง | ลบ.ม. | - | | | | | |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | 4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) | ตร.ม. | | | | | | |
| | 4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) | ตร.ม. | | | | | | |
| 5 | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 5.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 5.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 5.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 5.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 5.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| 6 | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว | แห่ง | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------|---|-------|-------|--------------|----------|----|----------------------|------------|
| 7 | งานบ่อบำบัดน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | | |
| | 7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | | |
| | 7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | | |
| 8 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | แห่ง | | | | | | |
| | กม. 0+000.00 | | | | | | | |
| | ขนาด ไม่มี | | | | | | | |
| | ยาว 0.00 ม. | | | | | | | |
| 9 | ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) | ป้าย | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 2,500.00 |
| | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขณะก่อสร้าง | ป้าย | | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 143,353.48 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

103,386.30

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782