

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ช่วงที่ 1 จากรอยต่อถนน คสล.เดิม จากหน้าบ้านนายจำลอง บุญเรือง ไปถึงสามแยกไปชลประทาน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย ช่วงที่ 2 จากรอยต่อถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนายแก้ว หอมพนา ไปถึงสามแยกไปชลประทาน  
 แบบเลขที่ 02 / 2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561  
 ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 166.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 830.00 ตร.ม.  
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 31.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม.


รวมระยะทางดำเนินการ 197.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 954.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	490,534.86	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	490,534.86	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)	490,534.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.197 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,490,020.30 บาท


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 104/2561 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  
 .....  
 (นายพัฒนพงศ์ พลาบรรณ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


เห็นชอบ


  
 .....  
 (นายสถาพร พายุพิท)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

  
 .....  
 (นางสาวงามศิลป์ แห่สถิตย์)  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการ

เห็นชอบ

  
 .....  
 (นายสมพงษ์ พรหมวงศ์)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

  
 .....  
 (นางสาวยุพิน วงละคร)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

อนุมัติ

  
 .....  
 (นายสุรชัย ศรีพล)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสามคคี หมู่ที่ 2 ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย  
 แบบเลขที่ 02 / 2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานล้างปาและขุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	47.70	385.76	18,400.75	1.3624	525.56	25,069.18
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	954.00	327.35	312,291.90	1.3624	445.98	425,466.48
	2.2 งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	29.00	162.48	4,711.92	1.3624	221.36	6,419.52
	2.3 งานรอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	63.00	88.76	5,591.88	1.3624	120.93	7,618.38
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	197.00	80.09	15,777.73	1.3624	109.11	21,495.58
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	38.64	84.83	3,277.83	1.3624	115.57	4,465.72
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.                   0+000.00							
	ขนาด               ไม่มี							
	ยาว                 0.00 ม.							
9	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								490,534.86

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

360,052.01

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782